

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่าหนอต ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดเชียงใหม่.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ....300,000.00.....บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขนาดอาคาร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร.  
จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.แม่ทากำหนด).....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ....15 กรกฎาคม 2559 .....เป็นเงิน..... 307,400.00.....บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง .....
- 5.1แบบ ปร.4.....
- 5.2แบบ ปร.5.....
- 5.3.....
- 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1 นายนิธาน..... ปรวนอมิตร.....
- 6.2 นายภาคภูมิ..... วั่งแจ่ม.....
- 6.3 นายเอกลักษณ์..... วงค์ชัยคำ.....

**สรุปผลการประมาณการราคาค่าใช้จ่าย**

สำหรับส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่านอต

ขนาดอาคารกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย 72 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบอบต.แม่ทากำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่านอต หมู่ 5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


ประมาณการตามแบบ ปร. 4.


จำนวน 3 แผ่น


ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

| ลำดับที่                       | รายการ                                    | รวมค่างาน<br>ต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|--------------------------------|---|---------------------|----------|----------------|--|
| <b>ประเภทงานอาคาร</b>          |   |                     |          |                |  |
| 1                              | ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน                      | 239,587.47          | 1.2708   | 304,467.76     | <b>Factor F</b><br>- เงินล่วงหน้าจ่าย .....0... %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6... %<br>- เงินประกันผลงานหัก ..0.. %<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7... % |
| 2                              | ป้ายโครงการ ขนาด 1.20*2.40 ม. 1 ป้าย      | 3,000.00            | -        | 3,000.00       |  |
| รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |   |                     |          | 307,467.76     |  |
| ขอเบิกเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง |   |                     |          | 307,400.00     |  |
| สรุป                           | ตัวอักษร<br>(สามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |                     |          |                |  |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
(นายนิธาน ปราบอมิตร)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายภาคภูมิ วังแจ่ม)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายเอกลักษณ์ วงศ์ชัยคำ)

**ประมาณการราคาค่าใช้จ่าย**

ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่านอต

ขนาดอาคารกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย 72 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบอบต.แม่ทากำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่านอต หมู่ 5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                       | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุ  |           | ราคาค่าแรงงาน |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------|--------|-------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                              |        |       | ราคา/หน่วย | ค่าวัสดุ  | ราคา/หน่วย    | ค่าแรง    |                       |          |
|              | <b>กรณีฐานราคาแม่</b>        |        |       |            |           |               |           |                       |          |
| <b>1</b>     | <b>งานฐานราก</b>             |        |       |            |           |               |           |                       |          |
| 1.1          | ขุดดิน                       | 8.40   | ลบ.ม. | 0.00       | 0.00      | 125.00        | 1,050.00  | 1,050.00              |          |
| 1.2          | ทรายหยาบรองพื้น              | 0.60   | ลบ.ม. | 514.02     | 308.41    | 91.00         | 54.60     | 363.01                |          |
| 1.3          | คอนกรีตหยาบ 1:3:5            | 0.70   | ลบ.ม. | 1,680.37   | 1,176.26  | 398.00        | 278.60    | 1,454.86              |          |
| <b>2</b>     | <b>งานโครงสร้าง</b>          |        |       |            |           |               |           |                       |          |
| 2.1          | คอนกรีต ค.2 (240 กก./ตร.ชม.) | 17.50  | ลบ.ม. | 1,775.70   | 31,074.75 | 498.00        | 8,715.00  | 39,789.75             |          |
| 2.2          | เหล็ก RB 6 มม.               | 50.00  | เส้น  | 48.50      | 2,425.00  | 9.11          | 455.50    | 2,880.50              |          |
| 2.4          | เหล็ก DB 12 มม.              | 52.00  | เส้น  | 188.80     | 9,817.60  | 29.31         | 1,524.12  | 11,341.72             |          |
| 2.4          | ไม้แบบพร้อมโครงคร่าว         | 18.00  | ตร.ม. | 400.00     | 7,200.00  | 133.00        | 2,394.00  | 9,594.00              |          |
| 2.5          | ตะปู                         | 34.00  | กก.   | 32.71      | 1,112.14  | 0.00          | 0.00      | 1,112.14              |          |
| 2.6          | ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18          | 28.00  | กก.   | 30.37      | 850.36    | 0.00          | 0.00      | 850.36                |          |
| 2.7          | ตะแกรงเหล็กØ 4 มม.@0.20 ม.#  | 72.00  | ตร.ม. | 29.59      | 2,130.48  | 5.00          | 360.00    | 2,490.48              |          |
| <b>3</b>     | <b>งานพื้น</b>               |        |       |            |           |               |           |                       |          |
| 3.1          | ปูกระเบื้องเซรามิก 12*12 ซม. | 72.00  | ตร.ม. | 260.00     | 18,720.00 | 100.00        | 7,200.00  | 25,920.00             |          |
|              |                              |        |       |            |           |               |           |                       |          |
|              |                              |        |       |            |           |               |           |                       |          |
|              | <b>รวมยอดแผ่นที่ 1</b>       |        |       |            | 74,815.00 |               | 22,031.82 | 96,846.82             |          |

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายเอกลักษณ์ วงศ์ชัยคำ)

นายช่างโยธา

**ประมาณการราคาค่าใช้จ่าย**

สวนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่านอต

ขนาดอาคารกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย 72 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบอบต.แม่ทากำหนด)


ประมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่านอต หมู่ 5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                               | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุ  |                  | ราคาค่าแรงงาน |                 | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------|------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|
|              |                                      |        |       | ราคา/หน่วย | ค่าวัสดุ         | ราคา/หน่วย    | ค่าแรง          |                       |          |
|              | <b>ยอดยกมาจากแผ่นที่ 1</b>           |        |       |            |                  |               |                 | <b>96,846.82</b>      |          |
| <b>4</b>     | <b>งานหลังคา</b>                     |        |       |            |                  |               |                 |                       |          |
| 4.1          | กระเบื้องลอนคู่ 50*120*0.5 ซม.       | 330.00 | แผ่น  | 49.77      | 16,424.10        | 0.00          | 0.00            | 16,424.10             |          |
| 4.2          | ครอบสันหลังคา 42*47*16.50 ซม.        | 30.00  | แผ่น  | 65.00      | 1,950.00         | 0.00          | 0.00            | 1,950.00              |          |
| 4.3          | ครอบปิดจั่ว/ปิดชายตะเข้ 23*48*13 ซม. | 2.00   | แผ่น  | 58.88      | 117.76           | 0.00          | 0.00            | 117.76                |          |
| 4.4          | ปิดลอนไม้สังเคราะห์ 0.8*15*300 ซม.   | 15.00  | แผ่น  | 90.00      | 1,350.00         | 0.00          | 0.00            | 1,350.00              |          |
| 4.5          | เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1.6*20*300 ซม.  | 15.00  | แผ่น  | 255.00     | 3,825.00         | 0.00          | 0.00            | 3,825.00              |          |
| 4.6          | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 4 นิ้ว        | 410.00 | ชุด   | 2.50       | 1,025.00         | 0.00          | 0.00            | 1,025.00              |          |
| 4.7          | เหล็ก C 100*50*20 มม.หนา 2.3 มม.     | 65.00  | ท่อน  | 588.79     | 38,271.35        | 0.00          | 0.00            | 38,271.35             |          |
| 4.8          | เหล็ก C 75*45*15 มม.หนา 2.3 มม.      | 28.00  | ท่อน  | 485.98     | 13,607.44        | 0.00          | 0.00            | 13,607.44             |          |
| 4.9          | งานพ่นสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง        | 112.00 | ตร.ม. | 15.00      | 1,680.00         | 30.00         | 3,360.00        | 5,040.00              |          |
| 4.10         | ค่าเชื่อมเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา      | 112.00 | ตร.ม. | 0.00       | 0.00             | 30.00         | 3,360.00        | 3,360.00              |          |
|              | และมุงกระเบื้อง                      |        |       |            |                  |               |                 |                       |          |
|              |                                      |        |       |            |                  |               |                 |                       |          |
|              |                                      |        |       |            |                  |               |                 |                       |          |
|              | <b>รวมยอดแผ่นที่ 2</b>               |        |       |            | <b>78,250.65</b> |               | <b>6,720.00</b> | <b>181,817.47</b>     |          |

ลงชื่อ

  
(นายเอกลักษณะ วงศ์ชัยคำ)

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

ประมาณการราคาค่าใช้จ่าย

ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่านอต

ปริมาณงาน ขนาดอาคารกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย 72 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบอบต.แม่ทากำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่านอต หมู่ 5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                    | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุ  |                  | ราคาค่าแรงงาน |                  | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------|
|              |   |        |       | ราคา/หน่วย | ค่าวัสดุ         | ราคา/หน่วย    | ค่าแรง           |                       |          |
|              | <b>ยอดยกมาจากแผ่นที่ 2</b>                |        |       |            |                  |               |                  | <b>181,817.47</b>     |          |
| <b>5</b>     | <b>งานไฟฟ้า</b>                           |        |       |            |                  |               |                  |                       |          |
| 5.1          | ชุดหลอดนีออนพร้อมอุปกรณ์ 1 x 36 W.        | 6.00   | ชุด   | 350.00     | 2,100.00         | 0.00          | 0.00             | 2,100.00              |          |
| 5.2          | ชุดสวิทช์ปิดเปิด                          | 6.00   | ชุด   | 25.00      | 150.00           | 0.00          | 0.00             | 150.00                |          |
| 5.3          | ชุดปลั๊กฝังผนังแบบ 2 ช่องเสียบ            | 4.00   | อัน   | 187.00     | 748.00           | 0.00          | 0.00             | 748.00                |          |
| 5.4          | สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.   | 40.00  | ม.    | 25.00      | 1,000.00         | 0.00          | 0.00             | 1,000.00              |          |
| 5.5          | สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน (THW) ขนาด 1 x 25 ตร.มม. | 50.00  | ม.    | 45.00      | 2,250.00         | 0.00          | 0.00             | 2,250.00              |          |
| 5.6          | สะพานไฟขนาด 80 แอมป์                      | 1.00   | ชุด   | 350.00     | 350.00           | 0.00          | 0.00             | 350.00                |          |
| 5.7          | ท่อ PVC (สีเหลือง)                        | 14.00  | ท่อน  | 48.00      | 672.00           | 0.00          | 0.00             | 672.00                |          |
| 5.8          | ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้า      | 1.00   | งาน   | 0.00       | 0.00             | 5,000.00      | 5,000.00         | 5,000.00              |          |
| <b>6</b>     | <b>งานอื่นๆ</b>                           |        |       |            |                  |               |                  |                       |          |
| 6.1          | ผนังคอนกรีตบล็อกฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน        | 36.00  | ตร.ม. | 200.00     | 7,200.00         | 80.00         | 2,880.00         | 10,080.00             |          |
| 6.2          | งานผนังตะแกรงลวด โครงเคร่าเหล็ก           | 72.00  | ตร.ม. | 260.00     | 18,720.00        | 100.00        | 7,200.00         | 25,920.00             |          |
| 6.3          | งานสีอาคาร                                | 1.00   | งาน   | 3,000.00   | 3,000.00         | 1,500.00      | 1,500.00         | 4,500.00              |          |
| 6.4          | งานชุบปรับพื้นที่ผาหินหน้าอาคาร           | 1.00   | งาน   | 0.00       | 0.00             | 5,000.00      | 5,000.00         | 5,000.00              |          |
|              | <b>รวมยอดแผ่นที่ 3</b>                    |        |       |            | <b>36,190.00</b> |               | <b>21,580.00</b> | <b>239,587.47</b>     |          |

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายเอกลักษณ์ วงศ์ชัยคำ)

นายช่างโยธา