

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่..... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา.....
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร279,700.00.....บาท
3.	ลักษณะงาน โดยสังเขป ขนาดช่องระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ความยาว 111 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.แม่ทากำหนด).....
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559เป็นเงิน.....283,500.00.....บาท
5.	บัญชีประมาณราคากลาง
	5.1แบบ ปร.4.....
	5.2แบบ ปร.5.....
	5.3.....
	5.4.....
6.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1	นายนิธาน.....ปราโมทย์.....
6.2	นายภาคภูมิ.....วังแจ่ม.....
6.3	นายเอกลักษณ์.....วงศ์ชัยคำ.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา (กองช่าง)

ประมาณราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด คสล. บ้านค้อกลาง หมู่ 3


ปริมาณงาน ขนาดช่องระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ความยาว 111 เมตร (ตามแบบ อบต.แม่ทา กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อกลาง หมู่ 3 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	210,186.100	1.3347	280,535.388	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินใน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
4	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 ม. พร้อมเขียนตัวหนังสือ			3,000.000	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			283,535.388	
	คิดเพียง			283,500.000	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายนิธาน ปราบอมิตร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภาคภูมิ วังแจ่ม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกฉัตร วงศ์ชัยคำ)

ประมาณการราคาค่าใช้จ่าย

ประมาณราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำ คสล.แบบมีฝักปิด คสล. บ้านค้อกลาง หมู่ 3
 ปริมาณงาน ขนาดช่องระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ความยาว 111 เมตร (ตามแบบ อบต.แม่ท่า กำพหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อกลาง หมู่ 3 ตำบลแม่ท่า อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย	ค่าแรง		
	ยกยอดมาจากแผ่นที่ 1							120,917.33	
2	งานฝักปิด คสล.ขนาด 0.40*0.50*0.10 ม.								
2.1	คอนกรีต ค.2 (240 กก./ตร.ซม.)	5.60	ลบ.ม.	1,775.70	9,943.92	436.00	2,441.60	12,385.52	พาณิชย์เชียงใหม่
2.2	เหล็ก RB 9 มม.	167.00	เส้น	104.93	17,523.31	0.00	0.00	17,523.31	พ.ค.-59
2.3	ลวดมัดเหล็ก	42.00	กก.	30.37	1,275.54	0.00	0.00	1,275.54	
2.4	ตะปู	35.00	กก.	38.60	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	
2.5	ไม้แบบพร้อมโครงคร่า	11.00	ตร.ม.	350.00	3,850.00	133.00	1,463.00	5,313.00	
3	งานขยายฝักจราจร								
3.1	คอนกรีต ค.2 (240 กก./ตร.ซม.)	19.00	ลบ.ม.	1,775.70	33,738.30	436.00	8,284.00	42,022.30	
3.2	ตะแกรงเหล็ก Ø 4mm.@ 0.20 ม.#	150.00	ลบ.ม.	29.59	4,438.50	5.00	750.00	5,188.50	
3.3	ทรายหยาบ	7.50	ลบ.ม.	470.28	3,527.10	91.00	682.50	4,209.60	
	รวมยอดแผ่นที่ 2				75,647.67		13,621.10	210,186.10	